



Concejo Municipal de Avellaneda

Calle 12 N° 628 - (3561) AVELLANEDA
Provincia de Santa Fe, ARGENTINA
Tel: +54 (03482) 449900 - Interno 121
E-mail: concejo@avellaneda.gob.ar

ORDENANZA N° 2.216

VISTO:

La Resolución del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe; la Ley Provincial N° 12.385 y su modificatoria Ley N° 12.744; el Decreto Reglamentario N° 1123/08; el proyecto denominado "Programa Integral de Infraestructura Urbana 2026", y;

CONSIDERANDO:


Que, mediante dicha normativa se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal -D.E.M.-, a gestionar determinados fondos, ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la Ley provincial N° 12.385 modificada por Ley 12.744, que crea el "Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados", y que los recursos recibidos revisten el carácter de no reintegrables.


Que, el Departamento Ejecutivo municipal pretende destinar los fondos correspondientes al ejercicio 2026, es decir la suma de Pesos Novecientos noventa y tres millones seiscientos dos mil setecientos ochenta y seis con 96/100 (\$993.602.786,96), a la ejecución de un Programa Integral de Infraestructura Urbana, orientado a fortalecer la infraestructura cultural, urbana y vial de la ciudad, mediante intervenciones estratégicas de alto impacto comunitario.

Que dicho programa se encuentra integrado por dos grandes componentes: el "Plan Integral de Recomposición y Mejoramiento Vial Urbano" y la "Intervención Integral Plaza 9 de Julio – Sector Anfiteatro", conforme memoria descriptiva y documentación técnica que se adjunta.

Que el "Plan Integral de Recomposición y Mejoramiento Vial Urbano" constituye una intervención prioritaria para el mejoramiento de la transitabilidad, conectividad y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad, contemplando tareas de recomposición de pavimentos urbanos existentes mediante bacheo, ejecución de mejorados sobre calles de terreno natural y construcción de nuevos pavimentos urbanos.

Que las tareas de recomposición y reparación de pavimentos existentes resultan necesarias en virtud del deterioro producido por el tránsito, el desgaste natural de la infraestructura y el agotamiento de la vida útil de determinados sectores de pavimento urbano.


ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda




NATALIA GATTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



Concejo Municipal de Avellaneda

Calle 12 N° 628 - (3561) AVELLANEDA
Provincia de Santa Fe, ARGENTINA
Tel: +54 (03482) 449900 - Interno 121
E-mail: concejo@avellaneda.gob.ar

Que, asimismo, la ejecución de nuevos pavimentos y mejorados permitirá consolidar sectores urbanos estratégicos, optimizar la circulación vehicular y garantizar mejores condiciones de accesibilidad para los vecinos.

Que, particularmente, las obras de pavimentación proyectadas en Barrio Lourdes resultan estratégicas en función del crecimiento urbano de la ciudad y de la vinculación con el proyecto "Tercer Vía Avellaneda-Reconquista", previéndose un incremento significativo del flujo vehicular y de conectividad en dicho sector.

Que las intervenciones comprendidas en el 'Plan Integral de Recomposición y Mejoramiento Vial Urbano', incluyendo tareas de recomposición, reparación, bacheo, mejorado y pavimentación, producirán beneficios directos y diferenciales para los inmuebles frentistas alcanzados, mejorando sustancialmente las condiciones de transitabilidad, accesibilidad, seguridad vial, escurrimiento y conservación de la infraestructura urbana.

Que, históricamente, el sistema de contribución de mejoras ha constituido una herramienta de financiamiento solidario y equitativo para la ejecución de obras públicas locales, permitiendo distribuir razonablemente entre el Estado Municipal y los vecinos beneficiados directos el costo de determinadas intervenciones de infraestructura.


Que el esquema de financiamiento propuesto responde a criterios de razonabilidad, equidad y esfuerzo compartido, en tanto el Municipio absorberá mediante recursos públicos y fondos provenientes del Programa Provincial de Obras Menores el cincuenta por ciento (50%) del costo del componente vial, recuperándose únicamente el cincuenta por ciento (50%) restante mediante contribución de mejoras a cargo de los beneficiarios directos.

Que, por otra parte, el programa contempla la ejecución de la "Intervención Integral Plaza 9 de Julio – Sector Anfiteatro", este constituye uno de los principales espacios públicos de la ciudad, no solo por su ubicación estratégica sino también por su valor histórico, institucional y social, configurándose como un ámbito privilegiado para el encuentro ciudadano, la recreación y el desarrollo de actividades culturales.

Que, en particular, el sector anfiteatro presenta actualmente limitaciones funcionales, estructurales y de accesibilidad que restringen su adecuada utilización, tanto en términos de capacidad como de condiciones técnicas para la realización de eventos.

Que, conforme surge de la documentación técnica, la intervención proyectada contempla la refuncionalización integral del anfiteatro existente, su ampliación y adecuación, incluyendo la mejora del escenario, la optimización de gradas, la incorporación de

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GALLOTTI BARCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



Concejo Municipal de Avellaneda

Calle 12 N° 628 - (3561) AVELLANEDA
Provincia de Santa Fe, ARGENTINA
Tel: +54 (03482) 449900 - Interno 121
E-mail: concejo@avellaneda.gob.ar

3

nuevas superficies de circulación, la adecuación del subsuelo y la incorporación de espacios de apoyo, utilizando materiales y soluciones constructivas de alta durabilidad y aptas para uso intensivo.

Que la obra proyectada permitirá incrementar la capacidad operativa del espacio, mejorar sustancialmente las condiciones de accesibilidad universal, garantizar mayores estándares de seguridad y optimizar la experiencia de uso tanto para artistas como para el público en general.

Que la intervención se enmarca en una política pública orientada a la puesta en valor del espacio público como ámbito de integración social, entendiendo que estos espacios cumplen una función esencial en la construcción de ciudadanía, la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.

Que, asimismo, el proyecto contribuye a la promoción y desarrollo de actividades culturales, recreativas, educativas y comunitarias, generando condiciones adecuadas para la realización de eventos de diversa índole, lo cual redundará en beneficios directos e indirectos para la población.

Que la afectación de los fondos del citado programa a la ejecución de esta obra resulta razonable, oportuna y proporcional, en tanto se trata de una intervención de alto impacto social, con beneficios extendidos a toda la comunidad.

Que la ejecución de la obra no implicará erogaciones directas para los vecinos en concepto de contribución por mejoras, lo cual refuerza su carácter de inversión pública orientada al bienestar general.

Que, en tal perspectiva cabe autorizar al D.E.M., a que gestione la aprobación, ante la dependencia provincial competente la asignación de los fondos mencionados, proponiendo su utilización en la ejecución de las obras indicadas en la presente, lo que conforme, contempla la normativa provincial ya citada.

Que, en consecuencia, cabe dictar la pertinente normativa, lo que es atribución de este Cuerpo Colegiado (art. 8 Ley 12.385 precitada).

Que la presente se dicta con el quorum y mayoría necesaria y suficiente para su validez (arts. 36 y 107 Ley Provincial 2756-t.o. Decreto 67/85);

POR ELLO:

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



Concejo Municipal de Avellaneda

Calle 12 N° 628 - (3561) AVELLANEDA
Provincia de Santa Fe, ARGENTINA
Tel: +54 (03482) 449900 - Interno 121
E-mail: concejo@avellaneda.gob.ar

4

EL CONCEJO MUNICIPAL DE AVELLANEDA

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA:

Artículo 1º): Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, conforme a la Resolución del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Ley Provincial N° 12.385, su modificatoria Ley N° 12.744 y su Decreto Reglamentario N° 1123/08, la asignación de fondos no reintegrables la suma de Pesos Novecientos noventa y tres millones seiscientos dos mil setecientos ochenta y seis con 96/100 (\$993.602.786,96), con destino a la ejecución de las obras denominadas “Plan Integral de Recomposición y Mejoramiento Vial Urbano” e “Intervención Integral Plaza 9 de Julio – Sector Anfiteatro”, conforme memoria descriptiva y documentación técnica que como Anexo forman parte integrante de la presente.

Artículo 2º): Establécese que la obra denominada “Plan Integral de Recomposición y Mejoramiento Vial Urbano”, cuyo costo total asciende a la suma de Pesos Seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos dos con 86/100 (\$684.568.402,86), será financiada:

a) en un cincuenta por ciento (50%) es decir Pesos trescientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos uno con 43/100 (\$342.284.201,43), mediante recursos provenientes del Programa Provincial de Obras Menores;

b) y en un cincuenta por ciento (50%) es decir Pesos trescientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos uno con 43/100 (\$342.284.201,43) mediante la modalidad de “Contribución de Mejoras” a cargo de los inmuebles beneficiados directamente por las intervenciones comprendidas en dicha obra.

Artículo 3º): Establécese que la obra denominada “Intervención Integral Plaza 9 de Julio – Sector Anfiteatro”, cuyo costo total asciende a la suma de Pesos seiscientos cincuenta y un millones trescientos dieciocho mil quinientos ochenta y cinco con 53/100 (\$651.318.585,53), será financiada íntegramente mediante el fondo proveniente del Programa Provincial de Obras Menores.

Artículo 4º): Comuníquese al ejecutivo municipal.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Avellaneda, a los catorce días del mes de mayo de 2026.

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GAILOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
FECHA: Abril 2026



MEMORIA DESCRIPTIVA

Avellaneda se caracteriza por una gestión ordenada, innovadora y sostenible, donde el desarrollo de infraestructura urbana y la calidad en la prestación de los servicios públicos, ponen al centro de su accionar el bienestar de la ciudadanía, el mejoramiento de la calidad de vida, la promoción del ecosistema económico y social en un entorno que mira los desafíos del futuro como una oportunidad de desarrollo y progreso.

Bajo esta premisa general, se propone un *plan integral de renovación de espacios públicos y optimización de la red vial urbana*, diseñado para fortalecer el núcleo cívico – cultural de la ciudad y garantizar condiciones óptimas de transitableidad en el tejido urbano.

El presupuesto se dividirá en dos grandes grupos, el primero destinado a la *Intervención en la Plaza Central 9 de Julio* y, por otra parte, para la *Recomposición de Calles de Hormigón y Calzadas de Terreno Natural* dentro de la ciudad.

La intervención propuesta se fundamenta, por una parte, a la *jerarquización de la plaza central* a través de la remodelación y ampliación del anfiteatro existente. La misma busca transformar las capacidades técnicas y operativas del recinto, refuncionalizando el escenario para permitir espectáculos culturales de mayor escala y complejidad. En estrecha relación con este espacio, se prevé la renovación de gran parte de las veredas del sector, utilizando materiales de alta resistencia al tránsito y criterios de accesibilidad universal que se integran estéticamente con el entorno. Esta intervención se complementa con modernización del alumbrado público mediante farolas LED, lo que no solo realza la belleza del espacio nocturno, sino que incrementa la seguridad ciudadana y promueve la extensión horaria del uso recreativo.

Por otra parte, se contempla un segundo eje fundamental centrado en la *recomposición de la infraestructura vial*, abordando diversas necesidades según el estado y tipo de calzada.

En el marco de este eje, en primer lugar, se contempla la *ejecución de nuevo pavimento de hormigón en Barrio Lourdes*, en calle 23 entre calles 14 y 16, y Pasaje Lourdes 9 entre calles 23 y 25. El objetivo central es consolidar la continuidad del tejido urbano hacia el punto de convergencia con el proyecto de la "Tercer Vía Avellaneda-Reconquista". Dada la magnitud de dicha obra provincial, se anticipa una inyección considerable de tránsito en el barrio, por lo cual la pavimentación de estas arterias resulta clave para optimizar la transitableidad del área y mitigar el impacto del nuevo volumen vehicular en la zona residencial.

Por otro lado, se prevé la continuación del plan de bacheo de pavimentos de hormigón en el microcentro administrativo y comercial de la ciudad, debido al deterioro del pavimento urbano que se ha ocasionado por consecuencia del tránsito en general, como así también, a la superación de la vida útil estimado para este tipo de pavimento en determinados sectores de la ciudad, por lo que se propone ejecutar 1037 m² de recomposición de baches.

Finalmente, la propuesta atiende la transitableidad en los barrios mediante el mejorado de calzadas de terreno natural a través de la ejecución de ripio, agregando material granulado y

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GOTTENTEN
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

[Handwritten signature]

PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES

UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe

FECHA: Abril 2026



Avellaneda

perfilado, asegurando una conexión permanente y segura de los vecinos con los servicios básicos, incluso en condiciones climáticas adversas.

El destino de los fondos de este programa busca generar un impacto social, cultural y económico equilibrado. *Al invertir en la infraestructura cultural, se democratiza el acceso a la recreación y se fortalece la identidad local. Asimismo, la mejora en la red vial, representa una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.*

1



ALAN E. STANGAFERO
Secretario

Concejo Municipal Avellaneda







CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

MAI LIA G. STANGAFERO



Natalia Gallotti Bacca
 PRESIDENTE
 CONCEJO MUNICIPAL AVellaneda



ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

ITALIA CALLOTHI BACCA
PRESIDENTE
COMITÉ DE DESARROLLO AVELLANEDA


NOTA



PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 3 DE JULIO
PLANO IMÁGENES


ESC

Avellaneda



ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

MANUEL A. TORRES
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



Esc

PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 3 DE JULIO

PLANO


IMÁGENES



NOTA

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE



ALONSO E. STANCAFERO
SECRETARIO
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 8 DE JULIO




PLANO

IMÁGENES

ESC.

NOVA



PLANTA EXISTENTE ANFITEATRO

PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO
PLANO PLANTA EXISTENCIAS - PLANTA DE TECHO




ESCALA 1:100

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA CALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

PLANTA EXISTENTE SUBSUELO



ESC. 1:100

PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL Y DE JULIO
PLANO PLANTA EXISTENCIAS - PLANTA SUBSUELO



ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda




NATALIA CALIOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

Handwritten signature and initials.



1

NATALIA CALI OTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA




PLANTA ANFITeatRO - DEMOLICIONES

	ESC: 1:100
PROYECTO: FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO	PLANO: PLANTA REFORMA - PLANTA DE Techo - DEMOLICIONES

ALAN E. STANCAFFERO
Concejo Municipal Avellaneda

MAYALLOTH
RESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



PLANTA SUBSUELO - DEMOLICIONES

PROYECTO	FORO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL S DE JULIO
PLANO	PLANTA REFORMA - PLANTA DE SUBSUELO - DEMOLICIONES
ESCALA	1:100
AVELLANEDA	




ALAN E. STANGARERO
Suplente
Concejo Municipal Avellaneda



RAFAEL BOTTICCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

NOTA



REFERENCIAS:

- E1 Encofrado superior 1/4" x 0.30 x 0.25m
4 in Ø12 mm - espaldas Ø10mm of 15cm
- E2 Encofrado superior 1/4" x 0.30 x 0.25m
4 in Ø12 mm - espaldas Ø10mm of 15cm
- E3 Encofrado superior 1/4" x 0.12 x 0.20m
4 in Ø12 mm - espaldas Ø10mm of 15cm

PLANTA ESTRUCTURA SOBRE SUBSUELO

PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO
PLANO PLANTA REFORMA - PLANTA ESTRUCTURA SOBRE SUBSUELO
ESC. 1:100

Avellaneda

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



PRÉSIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



REGALOTY
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

NOTA





407A



NATALIA BALLOTTI RACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA




PROYECTO	FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 8 DE JULIO
FUNDO	REFORMA - DETALLES CONSTRUCTIVOS

USC 120

 Avellaneda

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



DETALLE 04

NOTA

PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL Y DE JULIO
PLANO REGULA - DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC. 1:20




ALAN E. STANCAERO
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA LUCOTTI DALCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

DETALLE 05



PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
FECHA: Abril 2026
OBRA: INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO



Avellaneda

OBRA: REFORMA ANFITEATRO PLAZA CENTRAL

N°	ITEM	Unid.	Cant.	Material	Mano de obra	Unitario	Importe	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES						\$15,657,964.53	4.22%
1.1	Cerco de Obra	m	105	\$39,673.56	\$27,356.18	\$67,029.72	\$7,038,120.60	1.90%
1.2	Cartel de obra	u	1	\$2,652,053.51	\$3,242,498.74	\$5,895,452.25	\$5,895,452.25	1.59%
1.3	Replanteo de obra	m2	240	\$203.49	\$11,148.14	\$11,351.63	\$2,724,391.68	0.73%
2	DEMOLICIONES						\$19,834,928.41	5.29%
2.1	Demolición estructuras de hormigón armado	m3	8.13	\$0.00	\$484,100.98	\$484,100.98	\$3,933,968.04	1.06%
2.2	Demolición mamposterías ladrillos comunes	m3	4.84	\$0.00	\$204,334.00	\$204,334.00	\$989,753.63	0.27%
2.4	Picado de revocos	m2	244	\$0.00	\$25,061.70	\$25,061.70	\$6,115,064.80	1.65%
2.5	Retiro de pisos/revestimientos	m2	148	\$0.00	\$26,878.46	\$26,878.46	\$4,004,800.54	1.08%
2.6	Demolición de contrapisos y otros solados	m2	160	\$0.00	\$28,895.20	\$28,895.20	\$4,591,232.00	1.24%
3	MOVIMIENTO DE SUELO						\$21,094,568.28	5.68%
3.1	Desmonte de suelo superficial	m3	21.00	\$0.00	\$57,827.74	\$57,827.74	\$1,214,382.54	0.33%
3.2	Excavación a máquina para subsuelo	m3	232.90	\$0.00	\$63,130.44	\$63,130.44	\$19,361,079.48	5.21%
3.3	Excavación manual para vigas de fundación	m3	4.66	\$0.00	\$64,821.16	\$64,821.16	\$302,351.82	0.08%
3.4	Excavación manual base pilotes	m3	2.49	\$0.00	\$87,159.18	\$87,159.18	\$216,754.42	0.06%
4	PREPARACIÓN DE BASES						\$5,104,666.35	1.37%
4.1	Compactación y nivelación del terreno bajo plaza con base suelo cal 15cm esp.	m2	70	\$24,307.94	\$48,615.87	\$72,923.81	\$5,104,666.35	1.37%
5	ESTRUCTURAS						\$83,815,115.87	22.60%
5.1	HORMIGÓN ARMADO							
5.1.1	Plataea H"A" H21/60kg	m3	12.81	\$687,645.90	\$649,506.47	\$1,337,152.37	\$17,129,734.20	4.61%
5.1.2	Vigas de fundación H"A" - H21/120kg	m3	4.66	\$809,642.22	\$791,794.96	\$1,601,437.18	\$7,889,539.60	2.12%
5.1.3	Pilotes H"A" - H21/90kg	m3	2.49	\$917,567.18	\$733,052.84	\$1,650,620.02	\$4,104,893.02	1.11%
5.1.4	Columnas H"A" - H21/90kg	m3	7.26	\$734,053.74	\$586,442.27	\$1,320,496.02	\$9,583,831.09	2.58%
5.1.5	Encadenado superior H"A" - H21/65kg	m3	7.8	\$588,997.71	\$583,241.62	\$1,170,239.33	\$9,134,449.35	2.46%
5.1.6	Losa H"A" con viguetas y ladrillo poliestireno expandido	m2	150.15	\$84,069.54	\$88,580.29	\$170,629.82	\$25,820,088.97	6.90%
5.1.7	Losa maciza H"A" H21/60kg	m3	4.31	\$611,240.80	\$577,339.09	\$1,188,579.89	\$5,127,771.35	1.38%
5.1.8	Rampa H"A" - H21/65kg	m3	3.17	\$611,240.80	\$577,339.09	\$1,188,579.89	\$3,769,168.51	1.01%
5.1.9	Escalera H"A" - H21/65kg	m3	1.31	\$611,240.80	\$577,339.09	\$1,188,579.89	\$1,555,851.07	0.42%
6	MAMPOSTERÍA						\$22,243,762.30	5.99%
6.1	Ladrillos comunes en elevación	m3	38.77	\$302,472.54	\$271,268.48	\$579,761.02	\$22,243,762.30	5.99%
7	AISLACIONES						\$760,285.63	0.20%
7.1	Film poliestireno 200 micrones bajo contrapiso	m2	103.5	\$2,719.51	\$1,827.01	\$4,546.52	\$448,864.81	0.12%
7.2	Capa aisladora cementicia doble horizontal en muros	m2	20	\$9,525.71	\$5,095.30	\$15,521.01	\$310,420.22	0.08%
8	CUBIERTA						\$46,232,881.63	12.45%
8.1	Plana completa sobre sector nuevo - terminación piso granítico	m2	172.67	\$89,179.86	\$61,872.20	\$151,052.06	\$26,082,536.83	7.02%
8.2	Plana completa sobre sector existente - terminación piso granítico	m2	133.4	\$89,179.86	\$61,872.20	\$151,052.06	\$20,150,344.80	5.43%
9	REVOQUES						\$24,877,115.31	6.79%
9.1	Exterior a la cal común completo	m2	101.647	\$15,909.64	\$43,602.12	\$59,571.76	\$6,055,290.69	1.63%
9.2	Interior a la cal común completo	m2	227.22	\$10,379.24	\$29,654.16	\$40,033.40	\$9,096,389.15	2.45%
9.3	Azolado impermeable exterior	m2	101.647	\$4,802.00	\$18,487.42	\$21,289.42	\$2,164,005.87	0.58%
9.4	Azolado impermeable exterior en subsuelo	m2	84.201	\$8,100.00	\$19,067.42	\$25,187.42	\$2,120,805.95	0.57%
9.5	Azolado impermeable interior	m2	227.22	\$4,648.60	\$19,295.70	\$23,944.30	\$5,440,823.85	1.47%
10	CONTRAPISOS						\$8,120,956.70	2.48%
10.1	Hormigón H17 a=10cm bajo piso cerámico	m2	71	\$29,454.30	\$18,299.40	\$47,753.70	\$3,390,512.70	0.91%
10.2	Hormigón H17 a=10cm bajo piso mosaico exterior	m2	120	\$29,454.30	\$18,299.40	\$47,753.70	\$5,730,444.00	1.54%
11	CIELORRASOS						\$8,674,295.03	2.34%
11.1	Mortero a la cal aplicado bajo losa	m2	177	\$7,123.52	\$41,783.22	\$48,906.74	\$8,674,295.03	2.34%
12	PISOS						\$53,896,483.03	14.46%
12.1	Cerámico en subsuelo	m2	71	\$79,592.83	\$17,584.13	\$97,176.95	\$6,883,470.95	1.85%
12.2	Mosaico granítico sobre anfiteatro y escaleras	m2	319	\$79,592.83	\$17,584.13	\$97,176.95	\$30,984,870.51	8.34%
12.3	Mosaico granítico en vereda perimetral	m2	120	\$79,592.83	\$17,584.13	\$97,176.95	\$11,661,234.00	3.14%
12.4	Carpeta cemento bajo piso cerámico	m2	71	\$17,922.98	\$28,203.80	\$44,126.78	\$3,125,893.83	0.84%
12.5	Terminación cemento alisado en rampa	m2	29	\$15,704.50	\$20,373.60	\$36,078.10	\$1,041,213.97	0.28%
13	ZÓCALOS						\$1,990,718.56	0.41%
13.1	Cerámico Esmaltado en subsuelo - 0,10 m	m	40.74	\$10,901.46	\$8,431.90	\$17,333.36	\$706,730.42	0.19%
13.2	De mosaico granítico - 0,10 m	m	39.10	\$12,502.19	\$8,248.85	\$20,830.85	\$814,486.14	0.22%

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLON-DARCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
 UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
 FECHA: Abril 2026
 OBRA: INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO



14		CARPINTERÍAS					\$27,890,825.00	7.51%
14.1	Ventanas de aluminio corrediza 0,40m ancho x 2,60 m largo - vidrio 3+3mm	u	2	\$825,000.00	\$487,500.00	\$1,312,500.00	\$2,825,000.00	0.71%
14.2	Puerta doble de chapa con ventilación superior para depósitos laterales	u	2	\$630,000.00	\$315,000.00	\$945,000.00	\$1,890,000.00	0.51%
14.3	Puerta doble ingreso a subsuelo de chapa 1,60m x 2,05m	u	1	\$642,000.00	\$255,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	0.24%
14.4	Baranda aluminio	m	30	\$630,000.00	\$119,287.50	\$749,287.50	\$22,478,625.00	6.05%
15		PINTURAS					\$16,158,221.18	4.35%
15.1	Látex en muros interiores	m2	227.22	\$12,061.26	\$16,497.32	\$29,358.58	\$6,670,858.55	1.80%
15.2	Látex para Cieloraso	m2	177	\$9,620.62	\$18,460.58	\$26,081.20	\$4,980,593.96	1.34%
15.3	Esmalte Sintético pl Carpintería metálica	m2	18.58	\$30,909.84	\$33,873.74	\$64,783.58	\$1,202,383.24	0.32%
15.4	Látex en muros exteriores	m2	101.647	\$13,212.76	\$19,295.70	\$32,508.46	\$3,304,387.43	0.89%
16		INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$4,081,372.78	1.10%
16.1	Antelacio Iluminación	u	7	\$145,847.58	\$40,688.66	\$186,536.24	\$1,305,753.88	0.35%
16.2	Boca de electricidad	u	7	\$171,176.64	\$70,930.88	\$242,107.62	\$1,694,753.34	0.46%
16.3	Toma de electricidad	u	3	\$152,347.20	\$63,128.58	\$215,475.78	\$648,427.34	0.17%
16.4	Tablero de electricidad	u	1	\$339,863.76	\$94,574.84	\$434,438.40	\$434,438.40	0.12%
17		VARIOS					\$10,698,531.20	2.88%
17.1	Limpieza periódica y final de obra	m2	210	\$5,654.50	\$23,464.38	\$29,118.88	\$8,988,531.20	1.88%
17.2	Intervención mosaquizmo	pl	1	\$1,200,000.00	\$2,510,000.00	\$3,710,000.00	\$3,710,000.00	1.00%
Importe total:							\$371,382,489.28	100.00%

OBRA: REFORMA VEREDAS PLAZA CENTRAL

N°	ITEM	Unid.	Cant.	Material	Mano de obra	Unitario	Importe	%
1 CONTRAPISOS							\$95,388,015.75	34.07%
1.1	Hormigón H17 e=10cm bajo piso mosaico	m2	2207	\$24,545.25	\$15,249.50	\$39,794.75	\$87,827,013.25	31.37%
1.2	Hormigón H17 e=10cm terminación llanado	m2	190	\$24,545.25	\$15,249.50	\$39,794.75	\$7,561,002.50	2.70%
2 PISOS							\$164,976,560.50	58.93%
2.1	Mosaico granítico	m2	2207	\$61,225.23	\$13,526.25	\$74,751.50	\$164,976,560.50	58.93%
3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$19,591,520.00	7.00%
3.1	Farolas de iluminación 4,10 m altura	u	20	\$812,500.00	\$167,076.00	\$979,576.00	\$19,591,520.00	7.00%
Importe total:							\$279,956,096.25	100.00%
TOTAL REFORMA ANFITEATRO							\$371,382,489.28	57.02%
TOTAL REFORMA VEREDAS PLAZA CENTRAL							\$279,956,096.25	42.98%
Importe total:							\$651,318,585.53	100.00%


Handwritten signature

ALAN E. STANGAFERO
 Secretario
 Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GALLOTTI BACCA
 PRESIDENTE
 CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

PLANO DE UBICACIÓN
ESC 1:30000



Pavimento existente

97.68

6.32

97.68

Pavimento para vía

CALLE 16

Pje. LOURDES 9

CALLE 14

CALLE 25

NOTA




PROYECTO: FONDO DE OBRAS MENORES - PAVIMENTO EN BARRIO LOURDES - CALLE 23 Y PASAJE 9
PLANO: PLANTA DE INTERVENCIÓN

ESC 1:1000

Avellaneda

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda



NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

[Handwritten signature]

PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
FECHA: Abril 2026

OBRA: RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORMIGÓN Y CALZADAS DE TERRENO NATURAL

PAVIMENTO EN BARRIO LOURDES - CALLE 23 (ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16) Y PASAJE 9 (ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25)




COSTO POR METRO CUADRADO: PAVIMENTO URBANO (hormigón simple de 15 cm. de espesor)						
Item	Designación del Item	Conceptos del Item	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal
1	TRABAJOS MAQUINARIAS EN GENERAL	1- Motoniveladora 180HP	0.0420	h/m2	\$ 121.986,00	\$ 5.123,41
		2- Camión volcador	0.0360	h/m2	\$ 89.456,40	\$ 3.220,43
		3- Cargador Frontal	0.0315	h/m2	\$ 89.456,40	\$ 2.817,88
		4- Retroexcavadora	0.0315	h/m2	\$ 81.324,00	\$ 2.561,71
						\$ 13.723,43
2	COMPACTACION NUCLEO BASICO Y BANQUINAS	1- Vibrocompactador	0.0220	h/m2	\$ 65.059,20	\$ 1.431,30
		2- Camión volcador	0.0150	h/m2	\$ 89.456,40	\$ 1.341,85
		3- Tractor con rastra de disco	0.0295	h/m2	\$ 56.926,80	\$ 1.679,34
		4- Cargador Frontal	0.0130	h/m2	\$ 89.456,40	\$ 1.162,93
		5- Arena	0.0500	m3/m2	\$ 31.100,00	\$ 1.555,00
		6- Cal Hidratada	9.2100	kg/m2	\$ 316,00	\$ 2.910,36
						\$ 10.080,78
3	HORMIGÓN SIMPLE PARA CALZADA Y CORDONES	1- Hormigon Elaborado H 25	1,0000	\$/m2	\$ 34.554,84	\$ 34.554,84
4	MATERIALES VARIOS PARA CALZADA Y CORDONES	4- Hierro promedio (costo barra de 12 mm.)	0.0320	barra/m2	\$ 22.920,14	\$ 733,44
		5- Sellador de Juntas asfálticas	0.2600	kg/m2	\$ 5.889,47	\$ 1.531,26
		6- Anísol	0.1570	lts/m2	\$ 5.920,85	\$ 929,57
5	PERSONAL (nivelación general, extrac. alcan. , colocación moldes, colado y elab. hormigón Desmolde y curado hormigón, regularización veredas.	1- Jomalizado Cat. 8 a 10	0.3750	h/m2	\$ 10.726,51	\$ 4.022,44
		2- S. Oficiales Cat. 11 a 13	0.2250	h/m2	\$ 13.405,88	\$ 3.016,32
		3- Oficiales capataces cat. 14 a 17	0.0750	h/m2	\$ 31.353,06	\$ 2.351,48
		4- Supervisión o conducción	0.0600	h/m2	\$ 34.488,37	\$ 2.069,30
						\$ 11.459,55
SUBTOTAL					\$	73.012,87
EROGACIÓN POR LIQUIDACIONES, IMPREVISTOS Y/O OTRAS CONTINGENCIAS 3%					\$	2.190,39
COSTO POR M² (\$/m²)					\$	75.203,26

OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UN.	MONTO TOTAL
Pavimento Calle 23 (entre Calle 14 y Calle 16) y Pasaje 9	M²	1.586,94	\$ 75.203,26	\$ 119.343.059,73
MONTO ABSORVIDO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS				50% \$ 59.671.529,86
MONTO FINANCIAMIENTO OBRAS MENORES				50% \$ 59.671.529,86

JOAN E. STANGAFERO
Secretario
Consejo Municipal Avellaneda


NATALIA CALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL AVELLANEDA





ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

a) CALLE 10 - ENTRE CALLES 1 Y 3






b) CALLE 9 - ESQUINA CALLE 6





ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

PR. J. L. L. L.
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

c) CALLE 12 y 15 - BOCACALLE








 ALAN E. STANGAFERO
 Secretario
 Concejo Municipal Avellaneda





 NATALIA GILOTTI BACCA
 PRESIDENTE
 CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

NOTA


d) CALLE 7 - ENTRE CALLES 18 Y 20



ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda




NATALIA CALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA





Handwritten signature.



PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORRIGÓN - PLAN DE BACHEO
PLANO
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

1:50








e) CALLE 9 - ENTRE CALLES 16 Y 20

η CALLE 13 - ENTRE CALLES 14 Y 16


ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

g) CALLE 15 Y CALLE 16 - BOCACALLE



h) CALLE 15 Y CALLE 18 - BOCACALLE



NOTA



PROYECTO FONDO DE OBRAS MENORES - RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORRIGÓN - PLAN DE BACHEO
PLANO RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

Avellaneda

ALAN E. STANGAPERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
COMITÉ JUDICIAL AVELLANEDA

PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
 UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
 FECHA: Abril 2026
 OBRA: RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORMIGÓN Y
 CALZADA DE TERRENO NATURAL



PLAN DE BACHEO - MICROCENTRO AVELLANEDA

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS POR ITEM

Obra: "BACHEO DE PAVIMENTO DE HORMIGON"

abr-26

Aserrado, rotura y remoción de pavimentos, preparacion de suelo cal, relleno, compactación, hormigonado con curado, aserrado y tomado de juntas					
ITEM / SUBITEM		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTOS TOTALES
Nro	Descripcion				
1	Hormigón Fast Track	m3	0,18	\$ 280.462,05	\$ 50.483,17
2	Pasadores	gl	0,1	\$ 35.000,00	\$ 3.500,00
3	Antisol	lts/m2	0,157	\$ 5.920,84	\$ 929,57
4	Sellador de juntas asf.	kg/m2	0,26	\$ 2.620,82	\$ 681,41
5	Cal	bolsa	1,06	\$ 7.900,00	\$ 8.374,00
6	Cemento	bolsa	0,13	\$ 8.800,00	\$ 1.144,00
7	Suelo seleccionado	m3	0,52	\$ 6.000,00	\$ 3.120,00
SUBTOTAL MATERIALES \$					\$ 68.232,15
7	Of. Especializado	hora	0,63	\$ 31.353,06	\$ 19.752,43
8	Oficial	hora	0,28	\$ 13.405,88	\$ 3.753,65
9	Ayudante	hora	0,1	\$ 10.726,51	\$ 1.072,65
SUBTOTAL MANO DE OBRA \$					\$ 24.578,73
10	Aserradora	hora	0,08	\$ 22.567,41	\$ 1.805,39
11	Minicargadora con Martillo	hora	0,1	\$ 30.360,96	\$ 3.036,10
12	Camión volcador	hora	0,2	\$ 149.094,00	\$ 29.818,80
13	Retroexcavadora	hora	0,2	\$ 135.540,00	\$ 27.108,00
14	Compactador	hora	0,43	\$ 108.432,00	\$ 46.625,76
18	Regla vibradora	hora	0,08	\$ 47.439,00	\$ 3.795,12
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS \$					\$ 112.189,17
COSTO TOTAL BACHEO (\$/m2)					\$ 205.000,05
COSTO TOTAL BACHEO A LICITAR p/2074m2					\$ 425.170.101,18
MONTO ABOSORVIDO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS					50% \$ 212.585.050,59
MONTO FINANCIAMIENTO OBRAS MENORES					50% \$ 212.585.050,59

*Los costos de este presupuesto son contemplando la contratación por licitación.


 ALAN E. STANCÁFERO
 Secretario
 Concejo Municipal Avellaneda




 NATALIA GALLOTTI BACCA
 PRESIDENTE
 CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

NATALIA GALLOTTI BACCA
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

BARRIO LOS TIROLESSES
Calle 213, 215, 217 Y 219
Entre calles 302 y 202
TOTAL: 480 ml con bocacalles

BARRIO COOPERACIÓN
Calle 116
Entre calles 105 a 111
Calle 112
Entre calles 101 a 107
Calle 105
Entre calles 110 y 112
TOTAL: 945 ml con bocacalles

BARRIO DON PEDRO
Calle 332
Entre calles 315 a 323
Calle 311
Entre calles 322 a 330
Calle 330
Entre calles 301 a 307
TOTAL: 1.205 con bocacalles

BARRIO BELGRANO
Calle 113
Entre calles 122 a 130
Calle 130
Entre calles 113 y 121
Calle 117
Entre calles 124 y 132
Calle 119
Entre calles 124 y 132
Calle 124
Entre calles 115 y 121
Calle 132
Entre calles 115 y 121
TOTAL: 2.760 ml con bocacalles



PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe

FECHA: Abril 2026

OBRA: RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORMIGÓN Y CALZADAS DE TERRENO NATURAL

MEJORADO DE CALZADAS DE TERRENO NATURAL - RIPIO

ALAN E. STANCAFFERO
Secretario
Concejo Municipal Avellaneda

COSTO POR METRO CUADRADO DE RIPIO						
Item	Designación del ítem	Conceptos del ítem	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal
1	TRABAJOS MAQUINARIAS EN GENERAL	1- Motoniveladora 180HP	0.0065	h/m2	\$ 121,986,00	\$ 792,91
		2- Camión volcador	0.0030	h/m2	\$ 89,456,40	\$ 268,37
		3- Cargador Frontal	0.0010	h/m2	\$ 89,456,40	\$ 89,46
		4- Retroexcavadora	0.0020	h/m2	\$ 81,324,00	\$ 162,65
4	MATERIALES VARIOS PARA CALZADA	1- Piedra 10/32mm	0.0357	ln/m2	\$ 45,133,00	\$ 1,611,89
		2- Piedra 6/19mm	0.0214	ln/m2	\$ 51,788,00	\$ 1,109,74
		3- Suelo seleccionado	0.0158	ln/m2	\$ 4,200,00	\$ 66,42
		4- Arena	0.0100	m3/m2	\$ 13,125,00	\$ 131,25
5	PERSONAL (nivelación general, extrac. alcan. colocación moldes, colado y elab. hormigón Desmolde y curado hormigón, regularización veredas.	1- Jornalizado Cat. 8 a 10	0.0010	h/m2	\$ 10,726,51	\$ 10,73
		2- S.Oficiales Cat. 11 a 13	0.0015	h/m2	\$ 13,405,88	\$ 20,11
		3- Oficiales capataces cal. 14 a 17	0.0125	h/m2	\$ 31,353,06	\$ 391,91
		4- Supervisión o conducción	0.0020	h/m2	\$ 34,488,37	\$ 68,98
SUBTOTAL						\$ 4,724,41
					COSTO POR M² (\$/m²)	\$ 4,724,41

OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UN.	MONTO TOTAL
57 cuadras de ripio de 5.50m de ancho (5390ml)	M²	29.645,00	\$ 4.724,41	\$ 140.055.241,95
MONTO ABSORVIDO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS				50% \$ 70.027.620,98
MONTO FINANCIAMIENTO OBRAS MENORES				50% \$ 70.027.620,98

NATALIA GALTIERI
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA



PROGRAMA: FONDO DE OBRAS MENORES
UBICACIÓN: Avellaneda, Santa Fe
FECHA: Abril 2026

ALAN E. STANGAFERO
Secretario
Consejo Municipal Avellaneda

RESUMEN COSTO DE OBRAS

PROGRAMA:	FONDO DE OBRAS MENORES
LOCALIDAD:	AVELLANEDA
PROVINCIA:	SANTA FE

PRECIOS ACTUALIZADOS AL MES DE ABRIL 2026			
ITEM	SUBITEM	OBRA	MONTO
1	INTERVENCIÓN PLAZA CENTRAL 9 DE JULIO		
1.1	Reforma anfiteatro Plaza Central		\$371,362,489.28
1.2	Reforma veredas Plaza Central		\$279,956,096.25
2	RECOMPOSICIÓN CALLES DE HORMIGÓN Y CALZADAS DE TERRENO NATURAL		
2.1	PAVIMENTO BARRIO LOURDES - Calle 23 y Pasaje 9		\$59,671,529.86
2.2	PAVIMENTO BARRIO LOURDES - Calle 23 y Pasaje 9		\$59,671,529.86
2.3	PLAN BACHEO - Microcentro Avellaneda		\$212,585,050.59
2.4	PLAN BACHEO - Microcentro Avellaneda		\$212,585,050.59
2.5	MEJORADO CALZADAS NATURALES - Ripio		\$70,027,620.98
2.6	MEJORADO CALZADAS NATURALES - Ripio		\$70,027,620.98
TOTAL			\$993,602,786.96

Arq. GISELA ACOSTA
Secretaria de Planeamiento
NATALIA GALLOU BACSI
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL AVELLANEDA

G.P.N. GONZALO BRAIDOT
INTENDENTE